

# CSD

## INFORME

Comisión Sectorial de Descentralización

Programa Fondo de Desarrollo del Interior

Programa Caminos Rurales Productivos

Proyecto 999

Diciembre 2023



Oficina  
**de Planeamiento  
y Presupuesto**



## **1. PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO DEL INTERIOR**

### **1.1 Proyectos para aprobación**

**Proyecto:** FDI2023/1072 Adecuación de calles principales en Bello Horizonte

**Departamento:** Canelones

**Técnico evaluador:** Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Ejecución de obras de mejora vial en las principales calles del balneario Bello Horizonte. Las calles a intervenir son la Avda. N°1 (936m x 7m), Avda. del Naranjero (787m x 7m), A. Storni (713m x 6m) y Diagonal C (1.012m x 6m).

Se realizarán obras de reconformación de bases con estabilización de cemento portland y posterior aplicación de carpeta asfáltica de 6 cm de espesor.

También se realizarán obras de conformación de las cunetas laterales y construcción de las respectivas estructuras para las entradas a viviendas además de las alcantarillas de cruce de calles.

Finalmente, la propuesta considera incorporar señalización vertical y horizontal.

#### **Objetivo general:**

- Recuperar el nivel de calidad del pavimento (para un período a corto y mediano plazo) en los principales tramos de la localidad de forma de brindar mejores condiciones para la circulación y seguridad de vehículos.
- Incorporar sendas peatonales a efectos de brindar estructuras seguras para el tránsito peatonal evitando que transiten por calzada.
- Realizar obras de canalización y construcción de nuevas estructuras de paso de aguas a efectos de mejorar los escurrimientos de la zona afectada al proyecto.

#### **Productos:**

- 22.411m<sup>2</sup> carpeta asfáltica
- 3.120m<sup>2</sup> sendas peatonales
- 546m alcantarillas
- 437m<sup>2</sup> señalización horizontal
- 115u señalización vertical

**Beneficiarios:** 177 padrones

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Laura Morales

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023



**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 55:705.821	\$ 47:349.948	\$ 8:355.873
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Las certificaciones quedan condicionadas a que la Intendencia de Canelones presente nota aclaratoria referida al contrato con la Empresa Colier S.A. y su financiamiento mediante modalidad de Fideicomiso tal cual lo que se establece en el documento de contrato.

**Proyecto:** FDI2023/1073 Construcción de Paseo Costero en Ciudad de la Costa

**Departamento:** Canelones

**Técnicos evaluadores:** Arq. Cecilia Malán, Ing. Hugo Nieto e Ing. Francisco Sorribas

**Descripción:** Canelones viene desarrollando el turismo de forma tal que los indicadores de referencia nacional muestran que es un destino cada vez más elegido por visitantes nacionales e internacionales.

Este crecimiento del turismo está vinculado a la cercanía de la Ciudad de la Costa con la capital del país y a que es un lugar de pasaje hacia otros destinos del este.

El proyecto del Paseo Costero busca sustentar varios proyectos de dinamización para micro, medianas y pequeñas empresas como por ejemplo Canelones Nido, Mercado de Pescadores, paradores gastronómicos; los cuales cuentan con propuestas desestacionalizadas para brindar comodidad y referencia territorial a través de la construcción de una vía de tránsito para peatones y bicicletas y generar un espacio de recreación para la población permanente de Ciudad de la Costa y Paso Carrasco.

**Objetivo general:** Fomentar la actividad turística en la rambla y playas de Ciudad de la Costa.

**Beneficiarios:** 91.284 personas, habitantes de la Ciudad de la Costa. Fuente: Censo INE 2011.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Laura Morales

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 15:992.688	\$ 13:593.785	\$ 2:398.903
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1074 Mantenimiento de calles en barrios Caltieri y Serrato en la ciudad de Melo

**Departamento:** Cerro Largo

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Los barrios Caltieri y Serrato en la ciudad de Melo cuentan con una infraestructura consolidada, con la presencia de conducciones pluviales, veredas y cordones cuneta. Estas intervenciones se realizaron hace algunos años, por lo que presentan un alto deterioro de la capa de bitumen existente con baches en un porcentaje muy alto. Por lo mencionado anteriormente, es necesario realizar un mantenimiento general de las calles de los barrios.

**Objetivo general:** Extender el período de vida útil de las calles a mantener y mejorar la calidad en el tránsito de la zona.

**Producto:**

- 37.631m2 tratamiento bituminoso

**Técnico responsable del proyecto:** Arq. Federico Ávila

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 16:276.496	\$ 13:835.022	\$ 2:441.474
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2023/1078 Consolidación de la horticultura de Florida

**Departamento:** Florida

**Técnica evaluadora:** Lic. Betty Francia

**Descripción:** La Intendencia de Florida posee 2 hás. de terreno enclavadas en el Parque Industrial PARQUESUR ubicado en las afueras de Fray Marcos donde se encuentra un Invernadero Automatizado que será destinado a la producción de plantines para los productores locales (o extrazona) y un edificio en terminación, que cuenta con cámara de frío, sala de packing, sala de reuniones y laboratorio. Según el relevamiento de la Intendencia en esta zona se encuentran unos 30 productores más organizados, sus familias y colaboradores que en su gran mayoría forman parte de la Cooperativa CALESFRA (que abarca más rubros) que tiene su sede en esa localidad. A su vez existen otros 30 productores, hijos de productores, grupo de jóvenes, grupo de mujeres e instituciones civiles que están con una horticultura incipiente o en proyectos para comenzar la actividad y están necesitando urgentemente el apoyo externo tanto público como de las organizaciones privadas. Es esta cadena de valor la que se busca fortalecer.

**Objetivo general:** Consolidar la cadena de valor hortícola de Florida.

**Beneficiarios:**

Programa:

- a) Escuelas Rurales: 300- 400 niños y maestros
- b) Huertas Familiares con entrega de semilla y seguimiento en más de 20 localidades, 1200 familias
- c) Huertas de Fray Marcos - La Escobilla: más de 30 productores con cultivos protegidos
- d) Curso de Agroecología: 20 productores
- e) Grupos de Mujeres Rurales: 15 personas.

A esto hay que sumar una población creciente que se interesa en aprender e incursionar en este rubro y que la Intendencia quiere desarrollar.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Agr. Enzo Viscailuz

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 18 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 1:880.111	\$ 1:598.094	\$ 282.017
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1080 Recuperación de calles de barrio La Plata de la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica evaluadora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** Obra de mantenimiento en calles del barrio La Plata y ejecución de tratamiento bituminoso en calle Uruguay y un tramo de calle Brasil que se encuentran en tosca.

**Objetivo general:** Mejora de las condiciones de circulación del barrio La Plata de la ciudad de Minas.

**Productos:**

- 9.990m<sup>2</sup> tratamiento bituminoso
- 102m alcantarillas

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Richard Estévez

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 4:498.855	\$ 3:824.027	\$ 674.828
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1049 Estadio infantil en predio del Estadio Atilio Paiva Olivera de la ciudad de Rivera - Etapa 1

**Departamento:** Rivera

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** Reacondicionamiento de la cancha de fútbol infantil que está dentro del predio del Estadio Municipal Atilio Paiva en la ciudad de Rivera, mejorando sus instalaciones. Esto modernizará los equipamientos deportivos, ofreciendo a la ciudad y la región un espacio deportivo dotado con toda la tecnología a la par de los grandes escenarios deportivos.

Nueva cancha de fútbol infantil: Cumplirá con las exigencias oficiales de los organismos del fútbol infantil, tanto en dimensiones como en equipamiento. La cancha será de césped sintético, de una dimensión de 60x40m.

Nuevas gradas para público con cubierta: Se colocarán gradas prefabricadas en hormigón armado para que oficien de tribunas para los espectadores; éstas estarán protegidas por una serie de cubiertas metálicas.

Nuevos equipamientos: Herrería de protección de cancha, iluminación LED, nuevos portones de acceso, nueva boletería, reconstrucción de escaleras de hormigón armado de la tribuna oficial, para mejorar la circulación de personas entorno a la nueva cancha de fútbol infantil.

En total se intervendrán 3.300m<sup>2</sup> aprox. tanto en el interior de los límites del estadio, como en el espacio público de acceso a la nueva dependencia.

**Objetivo general:** Mejora en las instalaciones del Estadio Municipal de Rivera. Mejora en las condiciones de la liga de fútbol infantil.

**Productos:**

- 1u equipamiento deportivo
- 59,4m<sup>3</sup> hormigón de estructuras
- 24u iluminación
- 536m<sup>2</sup> sendas peatonales
- 46,5m<sup>2</sup> pavimento de adoquines
- 174m caños

**Técnico responsable del proyecto:** Arq. Matheos Rodríguez

**Categoría de proyecto:** Infraestructura básica

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 7 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2024



**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 22:909.728	\$ 19:473.269	\$ 3:436.459
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Condiciones de certificación:** Presentación por parte de la Intendencia de Rivera del proyecto de Bomberos o plan según expediente 2022-3137.



**Proyecto:** FDI2023/1071 Adecuación de Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto - Etapa 3

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Intervención urbana integral de la Avda. Apolón de Mirbeck en la ciudad de Salto. En esta instancia se considera la 2º etapa de las obras que afectarán el sub tramo 4.

La intervención prevista para la etapa 3 comprende, entre otros:

- Reconstrucción total del pavimento con reconfiguración de capa de bases y aplicación de capa de rodadura de carpeta asfáltica de 12 cm de
- Implantación de nuevo perfil transversal de calzada con doble vía y cantero
- Instalación de nueva red de alumbrado con tecnología
- Construcción de calzada de ciclovía de 4m sobre lateral con pavimento de carpeta asfáltica.
- Construcción de senda peatonal de hormigón.
- Construcción de obras hidráulicas con sistema de captaciones y colectores para canalización de aguas
- Construcción de estaciones de
- Incorporación de complementos de acondicionamiento urbano (arbolado, señalización vertical y horizontal, refugios peatonales en puntos de paradas de buses, bolardos, papeleras y tótems).

**Objetivo general:** Jerarquizar y valorizar la Avda. Apolón de Mirbeck y toda la zona circundante. Mejorar las condiciones de circulación tanto vehicular como peatonal. Generar condiciones para el desarrollo y mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona. Reducir los actuales costos de mantenimiento vial.

**Productos:**

- 1.273m ciclovía
- 12.333m<sup>2</sup> carpeta asfáltica
- 51u iluminación
- 30u equipamiento urbano
- 82u árboles

**Beneficiarios:** Vecinos frentistas a la Avda. Apolón de Mirbeck en los tramos a intervenir.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Zoppi

**Inicio anticipado:** Nota N°379/R/2023 24/11/2023

**Categoría de proyecto:** Infraestructura integral

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 5 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023



### Presupuesto

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 66:319.411	\$ 56:371.499	\$ 9:947.912
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

### Condiciones de certificación:

- Actualización de precios por contrato.
- Realización de apertura de metrajes.
- La certificación deberá realizarse de acuerdo a lo pautado en las condiciones particulares del proyecto y respetando las pautas del Programa FDI.



**Proyecto:** FDI2023/1079 Compra de retroexcavadora para mantenimiento de aguadas, tajamares y alumbramiento de vertientes del sector productivo rural

**Departamento:** Salto

**Técnica evaluadora:** Lic. Betty Francia

**Descripción:** En los últimos años debido a las inclemencias del clima, y en particular la última sequía que acecho a nuestro país. Dejo en evidencia un problema muy común que es la falta de mantenimiento y descuido de todo aquel sistema rural, mediante el cual se almacena y gestiona los recursos de agua naturales para el consumo del ganado y riego de cosechas. Además de la limpieza de cursos de aguas como ser arroyos, cañadas y cunetas de nuestro sector rural productivo. En esa línea se realizó a través del MGAP una campaña, en el marco de una sucesión de convenios para la limpieza y apertura de tajamares en el cual las intendencias aportaban maquinas. En ese momento nos fue insuficiente las maquinas que teníamos destinadas a ese trabajo, por lo tanto, entendemos que para potenciar y mejorar esta primer ayuda que se realizó por el ministerio. La intendencia debía reforzar con por lo menos una máquina que este dedicada exclusivamente a la resolución continua de estos problemas, en apoyo a nuestro sector productivo rural. En particular de cara a la temporada estival que comienza en los próximos meses.

La propuesta es la de poder contar con una maquina vial que este dedicada exclusivamente a la apertura, limpieza y mantenimiento de todos aquellos depósitos de agua para abrevadero animal, tajamares, vertientes lagunas y arroyos en el sector rural del departamento de Salto. Como fue presentado, es una solución que se viene llevando desde el año pasado con muy buenos resultados en apoyo al sector a través del MGAP. En esta ocasión la intendencia entiende positiva por potenciar esta idea y seguirla llevando adelante por sus propios medios, llegando así a más productores y a mejor calidad en el servicio ya que a muchos productores y sobre todo de zonas más alejadas y marginales se les hace difícil pagar una hora de maquina tornándose antieconómico y por ende sufriendo las consecuencias de la sequía.

**Objetivo general:** Apoyo al sector productivo ganadero del departamento de Salto.

**Beneficiarios:** En los apoyos anteriores siendo el recurso maquinaria un recurso escaso, el público de productores atendidos fueron, productores familiares ganaderos y/o lecheros, con un máximo de 500 has en explotación bajo cualquier forma de tenencia y que no tuvieran deuda con el FAE. La idea es poder abarcar a más productores, incluso a aquellos que se les hace difícil poder cubrir la contrapartida y o que presentaban deudas anteriores con el fondo agropecuario de emergencia, situación que los dejaba por fuera del listado que el MGAP enviaba de forma semanal a la Intendencia a los productores más chicos y vulnerables.

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Zoppi

**Categoría de proyecto:** Desarrollo productivo

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023



**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 3:700.000	\$ 3:145.000	\$ 555.000
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2023/1081 Maquinas viales para obras de la Intendencia de Salto

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** Incorporar nueva maquinaria para la eficiente ejecución de las obras viales de la Intendencia de Salto.

**Objetivo general:** Compra de maquinaria vial para la Intendencia de Salto.

**Productos:**

- 1u retroexcavadora combinada
- 1u excavadora sobre bandas

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Zoppi

**Categoría de proyecto:** Maquinaria

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 11:550.000	\$ 9:817.500	\$ 1:732.500
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1082 Fortalecimiento de capacidades técnicas y equipos de la Dirección de Hacienda y Administración

**Departamento:** Salto

**Técnica evaluadora:** Ec. Verónica Leiza

**Descripción:** Para mejorar la gestión de la información financiero-contable y administrativa se capacitará al equipo de funcionarios de la Dirección de Hacienda y Administración de la Intendencia de Salto en temáticas relevantes para la gestión pública. Complementariamente, se realizará la adquisición de nuevo equipamiento informático para modernizar la tecnología disponible.

**Objetivo general:** Mejorar la gestión de recursos públicos y el desarrollo general de Hacienda y Administración.

**Productos:**

- 60hs capacitaciones
- 10u equipamiento informático
- 10u software

**Beneficiarios:** 20 personas

**Técnica responsable del proyecto:** Ana Verme

**Categoría de proyecto:** Incremento o mejora de capacidades

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 25 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 1:295.999	\$ 1:101.599	\$ 194.400
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



## AMPLIACIONES

**Proyecto:** FDI2021/1120 Adecuación de calles varias en diferentes barrios de la ciudad de Artigas

**Departamento:** Artigas

**Técnico supervisor:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** La Intendencia de Artigas solicita la ampliación del proyecto vía Oficio N°358/023 con el objetivo de la ejecución de cordón simple para la ciclovía.

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Modalidad de ejecución:** Administración

### Presupuesto

	Total	FDI	Contrapartida
Precios básicos	\$ 15:935.965	\$ 13:545.570	\$ 2:390.395
Porcentaje	100%	85%	15%





**Proyecto:** FDI2022/1122 Recuperación de calles del barrio España de la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica supervisora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** La Intendencia de Lavalleja presenta solicitud de ampliación del proyecto vía Oficio Nro. 1025/2023 con el objetivo de incorporar la calle Walter A. Belderrain y la calle 165. De esta manera, se agregan 572m de calles al proyecto original.

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 2:052.094	\$ 1:744.280	\$ 307.814
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2023/1022 Reacondicionamiento Avda. Luis Alberto de Herrera de la ciudad de Minas

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica supervisora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** La Intendencia de Lavalleja presenta solicitud de ampliación del proyecto vía Oficio Nro. 1103/2023 con el objetivo de realizar un ajuste de los metrajes efectivamente ejecutados, principalmente entre calles Treinta y Tres y La Rotonda. Es la segunda ampliación del proyecto, que representa un 33% con relación al presupuesto del proyecto original.

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 5:269.854	\$ 4:479.376	\$ 790.478
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2023/1036 Construcción de calles en la localidad de Batlle y Ordoñez

**Departamento:** Lavalleja

**Técnica supervisora:** Ing. Cecilia Quirós

**Descripción:** La Intendencia de Lavalleja presenta solicitud de ampliación del proyecto vía Oficio Nro. 1021/2023 con el objetivo de incorporar las calles Gral. Artigas de 19 de Abril a Ruta Nro. 7 de una vía y Ruta Nro. 7 a Gianarelli en la otra vía; Gianarelli entre Gral. Artigas y Facundo De León y 18 de Julio esquina Ruta Nro. 14. De esta manera se agregan 940m de calles al proyecto original.

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Modalidad de ejecución:** Administración

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 5:436.682	\$ 4:621.180	\$ 815.502
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2022/1101 Mejora de infraestructura y ampliación de instalaciones en Parque Liebig

**Departamento:** Río Negro

**Técnica supervisora:** Arq. Iris Rozada

**Descripción:** Instalación de complemento de gradas de hormigón para ampliar la capacidad locativa a 5.000 localidades, instalación de 4 torres de VAR y sustitución de bancos para suplentes. La Intendencia de Río Negro informa que son exigencias reglamentarias para torneos de primera. Se incluye en la ampliación la construcción de depósito y de vereda exterior accesible por camino Lynch. Se detalla que se cambia la solución constructiva de los baños, pasando de contenedor marítimo a construcción tradicional, sin aumento del precio del rubro previsto para los SS.HH. Los montos de los suministros se ajustarán según las facturas de compra. Es de notar que ésta es la 2a ampliación, consistente en el 50% del proyecto inicial; la primera fue del 20%, por lo que el proyecto contará con el 70% de ampliaciones con respecto al inicial.

**Plazo de ejecución:** 3 meses

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 2:668.711	\$ 2:268.404	\$ 400.307
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%



**Proyecto:** FDI2021/1073 Construcción de sala velatoria en Rincón de Valentín

**Departamento:** Salto

**Técnico supervisor:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** La Intendencia de Salto presenta solicitud de ampliación del proyecto vía Oficio N°802/23 con el objetivo de adecuar un espacio de juegos infantiles.

**Plazo de ejecución:** 2 meses

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 2:580.311	\$ 2:193.264	\$ 387.047
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

**Proyecto:** FDI2022/1125 Soluciones de agua subterránea para productores familiares Etapa 2

**Departamento:** San José

**Técnica supervisora:** Cra. Andrea Pereira

**Descripción:** La Intendencia de San José presenta ampliación del proyecto con el objetivo de incluir 1 perforación en el proyecto original.

**Plazo de ejecución:** 1 mes

**Modalidad de ejecución:** Mixta

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>FDI</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 631.522	\$ 536.794	\$ 94.728
<b>Porcentaje</b>	100%	85%	15%

## 1.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Lavalleja	FDI2022/1093	Fortalecimiento sistema operativo	Ec. Verónica Leiza	2022-09-12	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2022/1119	Parque lineal Algorta	Arq. Carolina Ghio	2022-12-07	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Río Negro	FDI2022/1120	Intersecciones viales de la ciudad de Young	Ing. Francisco Sorribas	2022-12-07	Documentación en estudio
Salto	FDI2023/1046	Fortalecimiento institucional de la Dirección de Hacienda	Ec. Verónica Leiza	2023-07-13	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Soriano	FDI2022/1061	Recuperación de calles de hormigón de la ciudad de Mercedes	Ing. Francisco Sorribas	2022-07-04	Documentación en estudio
Tacuarembó	FDI2023/1034	Desarrollo del Turismo	Ing. Agr. Andrés Fonseca, Mariana Goñi	2023-06-09	Visita al territorio realizada



Treinta y Tres	FDI2023/1063	Terminal de ómnibus de la ciudad de Treinta y Tres	Ing. Francisco Sorribas	2023-09-13	Documentación en estudio
Treinta y Tres	FDI2023/1077	Gimnasio cerrado en Rincón	Arq. Alberto Leira	2023-10-31	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID



### 1.3 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada a Diciembre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos previstos Diciembre	Saldo
Artigas	123.340.248	28.378.943	9.289.227	26.381.044	12.442.683	18.062.307	10.537.776	7.449.537	5.506.884	1.631.131	3.660.716	0
Canelones	269.253.033	48.168.391	48.410.505	29.150.842	29.421.720	24.500.953	26.186.775	6.477.097	7.669.107	23.154.908	26.112.735	0
Cerro Largo	133.265.865	7.835.135	14.597.908	9.874.698	17.417.588	8.745.382	1.075.747	5.615.386	32.617.187	4.167.646	31.319.188	0
Colonia	75.040.527	17.728.611	29.523.074	7.250.638	4.605.659	5.796.212	900.814	1.865.232	1.917.218	4.225.871	1.227.198	0
Durazno	101.436.830	14.734.140	22.690.333	14.558.038	8.455.849	10.636.282	11.137.091	11.808.983	1.203.177	1.252.000	4.960.937	0
Flores	47.385.578	5.363.317	10.123.663	7.301.059	5.373.661	2.860.806	3.207.216	3.457.853	9.673.588	11.609	12.806	0
Florida	104.470.440	10.703.759	7.681.557	17.200.180	21.863.750	19.126.623	4.134.871	7.759.268	5.765.202	6.045.487	4.189.743	0
Lavalleja	85.278.631	8.243.179	2.094.292	2.887.740	12.909.681	4.118.484	6.244.997	6.221.388	5.174.212	21.457.131	15.927.527	0
Maldonado	72.949.000	4.562.981	8.910.309	4.659.531	2.314.516	11.408.082	8.031.891	17.969.525	15.092.165			0
Paysandú	101.806.994	7.553.260	10.893.723	3.167.609	1.877.525	3.608.721	8.512.042	9.860.836	21.609.679	14.178.808	20.544.791	0
Río Negro	74.336.865	21.536.333	13.440.783	12.554.160	6.214.147	1.426.506	3.906.754	4.303.850	1.965.457	5.508.200	3.480.675	0
Rivera	162.324.820	15.748.858	10.609.992	7.649.693	8.839.429	37.421.672	23.677.224	21.623.798	11.792.208	10.010.557	14.951.389	0
Rocha	78.271.320	7.462.346	5.742.032	22.744.791	13.240.954	11.016.686	5.975.431	1.631.628	1.594.288	1.541.912	7.321.252	0
Salto	113.641.049	4.284.336	2.515.591	5.074.684	8.633.091	17.291.212	6.627.297	8.968.045	19.704.150	16.110.961	24.431.682	0
San José	59.151.694	8.769.163	6.375.639	9.282.982	4.661.181	5.218.375	363.634	439.380	3.463.116	15.950.439	4.627.785	0
Soriano	99.912.953	9.775.515	4.522.434	3.709.800	1.604.127	14.950.846	23.599.434	17.886.390	23.148.984	86.335	629.088	0
Tacuarembó	154.922.222	24.845.874	25.562.086	12.847.181	22.257.229	4.911.289	10.654.824	24.769.758	15.363.151	3.462.661	10.248.169	0
Treinta y Tres	81.099.307	4.099.116	3.955.689	9.689.929	8.594.140	14.870.886	7.195.753	6.128.500	6.408.504	8.316.889	11.839.901	0
<b>Total</b>	<b>1.937.887.376</b>	<b>249.793.257</b>	<b>236.938.837</b>	<b>205.984.599</b>	<b>190.726.930</b>	<b>215.971.324</b>	<b>161.969.571</b>	<b>164.236.454</b>	<b>189.668.277</b>	<b>137.112.545</b>	<b>185.485.582</b>	<b>0</b>



## 2. PROGRAMA CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS

### 2.1 Proyectos para aprobación

**Proyecto:** PCR2022/1017 Rehabilitación del pavimento de camino Repetto entre Av. José Belloni y Ruta N°8

**Departamento:** Montevideo

**Técnico evaluador:** Ing. Ricardo Gamboa

**Descripción:** El camino Repetto, en el tramo comprendido en el proyecto, presenta un pavimento asfáltico con perfil rural en estado regular. A efectos de mejorar las condiciones de transitabilidad y prolongar la vida útil se procederá a realizar un recapado asfáltico en todo el tramo y ejecutar los trabajos necesarios para mejorar el escurrimiento de pluviales (limpieza de cunetas y banquetas, reconstrucción de alcantarillas y caños de acceso a viviendas).

**Objetivo general:** Mejorar las condiciones de transitabilidad y prolongar la vida útil del camino Repetto.

**Productos:**

- 12.700m<sup>2</sup> carpeta asfáltica
- 1.700m<sup>2</sup> sendas peatonales

**Técnica responsable del proyecto:** Ing. Gabriela Olivera

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 12 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>PCRP</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 57:581.292	\$ 46:065.034	\$ 11:516.258
<b>Porcentaje</b>	100%	80%	20%

**Proyecto:** PCR2023/1002 Construcción de nuevo puente carretero sobre Arroyo Sopas - Paso Muñoz

**Departamento:** Salto

**Técnico evaluador:** Ing. Mario Capote

**Descripción:** El Paso Muñoz se ubica al este del departamento de Salto sobre el arroyo Sopas. Corresponde al acceso a Pueblo Cayetano desde la Ruta N°31. El arroyo nace en el límite del departamento de Salto con Tacuarembó y desemboca en el Río Arapey Grande.

Se prevé construir un puente de 100 m de longitud al lado del puente existente, además de los accesos correspondientes. Se va a ejecutar el revestimiento de talud con losetas de hormigón, señalización vertical y las defensas metálicas correspondientes.

**Objetivo general:** Aumentar el nivel de rasante del puente para que tenga más servicialidad durante el año.

**Productos:**

- 104m3 hormigón estructuras
- 100m puente
- 2.515m2 revestimiento talud
- 10u señalización horizontal

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Zoppi

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 9 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Abril 2024

**Presupuesto**

	Total	PCR	Contrapartida
Precios básicos	\$ 107:183.869	\$ 85:747.095	\$ 21:436.774
Porcentaje	100%	80%	20%

**Condiciones de certificación:** Previo a la primera certificación del proyecto, la Intendencia de Salto debe presentar el pliego de condiciones BID con el cual se va a licitar la obra.

**Proyecto:** PCR2023/1008 Alcantarilla sobre cañada del Tala en paraje San Martín

**Departamento:** Soriano

**Técnicas evaluadoras:** Ing. Cecilia Quirós y María Noel De la Vega

**Descripción:** Nueva alineación del camino y la construcción de una alcantarilla, eliminándose el actual paso en Paraje San Martín. Las obras previstas comprenden:

- Retiro de la cubierta vegetal y construcción de nuevo terraplén del camino
- Aporte de material granular para la construcción de la capa de rodamiento
- Construcción de la nueva alcantarilla de hormigón armado
- Construcción de nuevos alambrados
- Colocación de señalización y elementos de protección vial
- Demolición de la alcantarilla actual

**Objetivo general:** Contribuir a la mejora de los caminos del Departamento de Soriano.

**Beneficiarios:** 62 personas

**Técnico responsable del proyecto:** Ing. Juan Pablo Faber

**Categoría de proyecto:** Infraestructura rural

**Modalidad de ejecución:** Contrato

**Plazo de ejecución:** 6 meses

**Mes previsto de inicio del proyecto:** Diciembre 2023

**Presupuesto**

	<b>Total</b>	<b>PCRP</b>	<b>Contrapartida</b>
<b>Precios básicos</b>	\$ 14:962.834.	\$ 11:970.267	\$ 2:992.567
<b>Porcentaje</b>	100%	80%	20%

## 2.2 Proyectos en evaluación

Departamento	Identificador	Nombre	Técnicos/as evaluadores	Fecha de ingreso	Comentario CSD
Flores	PCR2023/1009	Mejora de las obras de arte de la red vial Departamental de Flores	Arq. Alicia Varela	2023-11-23	Visita al territorio realizada
Rivera	PCR2023/1001	Pavimentación del camino departamental entre las localidades de Cortume y Ruta N°44	Ing. Mario Capote	2023-01-19	Documentación complementaria pendiente de presentación por parte de la ID
Rocha	PCR2023/1003	Pavimentación del camino Tiburcio Rocha	Ing. María Indarte	2023-03-29	Visita al territorio en coordinación
Salto	PCR2023/1006	Camino de acceso a Pueblo Belén	Ing. Francisco Sorribas	2023-07-12	Documentación en estudio

## 2.3 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos previstos Diciembre	* Pagos pendientes de documentación	Saldo
Artigas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Canelones	17.620.952	13.238.805	-	2.246.001	2.136.146	-	-	-	-	-	-	-	-
Cerro Largo	31.281.162	-	-	-	-	5.812.932	-	20.800.679	2.928.186	1.739.365	-	-	-
Colonia	59.163.149	-	-	9.782.944	6.118.775	-	33.621.110	-	2.257.774	2.635.743	468.457	4.278.346	-
Durazno	45.128.242	-	-	-	-	-	-	-	718.388	-	44.409.854	-	-
Flores	52.018.789	1.099.119	-	18.299.306	16.961.449	15.264.174	394.741	-	-	-	-	-	-
Florida	65.390.604	5.087.250	-	29.617.625	7.640.257	16.261.025	6.784.447	-	-	-	-	-	-
Lavalleja	61.628.925	-	3.978.753	-	-	-	-	14.994.735	5.528.844	7.228.079	29.898.514	-	-
Maldonado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Montevideo	38.740.000	5.813.582	-	16.151.900	8.590.445	1.339.299	2.190.437	2.868.880	-	-	1.785.457	-	-
Paysandú (*)	128.963.339	22.670.074	-	58.169.947	-	38.406.518	5.443.335	3.834.792	-	-	-	438.673	-
Río Negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rivera	22.353.880	-	313.234	7.284.852	4.102.270	2.698.294	-	-	-	-	7.955.230	-	-
Rocha	42.884.084	-	-	-	39.459.634	-	-	-	-	3.424.450	-	-	-
Salto	60.413.601	-	2.848.822	12.544.882	-	-	-	-	22.313.484	-	22.706.413	-	-
San José	37.133.391	1.344.556	-	13.563.935	-	9.099.445	1.305.323	936.161	2.253.342	2.071.362	6.439.533	119.734	-
Soriano	44.177.672	14.254.422	-	21.574.785	3.734.369	-	4.238.279	-	375.817	-	-	-	-
Tacuarembó	3.975.118	-	-	-	-	1.624.965	-	-	-	-	-	2.350.153	-
Treinta y Tres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>710.872.908</b>	<b>63.507.808</b>	<b>7.140.809</b>	<b>189.236.177</b>	<b>88.743.345</b>	<b>90.506.652</b>	<b>53.977.672</b>	<b>43.435.247</b>	<b>36.375.835</b>	<b>17.098.999</b>	<b>113.663.458</b>	<b>7.186.906</b>	

## MANTENIMIENTO CAMINERÍA RURAL – PROYECTO 999

### 3.1 Planes para aprobación

#### Intendencia de Cerro Largo

<b>DEPARTAMENTO</b>	Cerro Largo
<b>AÑO</b>	2024

<b>RESPONSABLE</b>	Arq. Federico Ávila
--------------------	---------------------

Código	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYCL0001	Camino a Paso del Gordo	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0002	Camino del Sauce	8,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0005	Camino de la Ensenada	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0006	Camino al Museo	30	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0007	Camino de los 3 Hermanos	10	6	Tratamiento ordinario
UYCL0010	Camino de los Mederos	3,85	6	Tratamiento ordinario
UYCL0013	Camino Cuch. Pablo Páez	27	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0015	Camino a Cañada Brava	32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0016	Camino Ramificación Tatú	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0017	Camino Cerro Ñato	8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0022	Camino del Sarandí	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0024	Camino a Paso del Billar	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0028	Corredor forestal	33	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0031	Camino a Piedra Alta y camino a Paso Pereira	27	8	Tratamiento Ordinario

UYCL0033	Camino del Oro	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0035	Camino de la Tapera	9,58	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0036	Camino Guazunambi -R8 - Parao	28	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0037	Camino de la Liebre	40	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0041	Camino del Tatú	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0045	Conector Tarariras - Garcete	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0047	Camino a Escuela N°36 y camino a Arévalo	36	8	Tratamiento extraordinario
UYCL0055	Camino a Laguna del Junco Camino al Minuano	55	7	Tratamiento Ordinario
UYCL0059	Rincón de la Urbana al Norte	2,1	6	<u>Tratamiento ordinario</u>
UYCL0062	Camino a Picada de Salomé	20,7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0063	Del basurero	15	6	Tratamiento ordinario
UYCL0066	Camino a Puntas del Parao	4,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0077	Camino a Tres Islas	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0078	Camino Azotea de Ramírez	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0079	Empalme a P. De Suarez	9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0083	Camino de Eicheen	10	6	Tratamiento ordinario
UYCL0091	Sarandí del Quebracho	12,6	6	Tratamiento ordinario
UYCL0093	Camino a Zapallar	12,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0097	Camino a Picada de Suárez	31	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0098	Camino Gumersindo	14	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0107	Camino Martirena - Cuchilla Grande	18	6	Tratamiento extraordinario



UYCL0108	Camino Arroceras Curto - Camino del Medio	9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0109	Camino a Cuchilla Grande	3,9	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0115	Camino continuación R44 - Los Molles	7,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0116	Camino a Tarariras	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0125	Camino a Puntas del Tacuarí	35	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0127	Camino a Paso de los Carros	32	7	Tratamiento Ordinario
UYCL0129	Camino a Rincón de Py	4,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0130	Camino a Quebracho	15	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0132	Camino Martirena	15,4	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0133	Camino de la Sierra	13,4	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0135	Camino a Colonia Wilson	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0141	con Porvenir	15	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0147	Camino Cerro Guazunambi	9,7	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0145	Camino Rincón de Pí - Guazunabi	17,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0151	Camino a los Molles. Camino a Campo de Recría	20	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0154	Camino a Tres Islas. Camino Paso de las Piedras	38,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0156	Camino Patoruzú	13	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0157	Lechiguana	21	6	Tratamiento ordinario

UYCL0159	Camino a Cuchilla Seca - Infiernillo	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0160	Camino del Medio	3,61	6	perfilado
UYCL0161	By Pass R26 - Tramo 4.3	5,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0163	Con Paso De La Cruz	33,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0165	Conector con Ruta 44. Ruta 26 -Taborda	4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0169	Camino a los Molles. Camino a Mungrel	55	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0177	Camino a la Toma	7,19	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0178	Camino del Boquerón	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0184	Camino La Coronilla - Santa Sofia	13	6	Mantenimiento extraordinario
UYCL0185	Camino Segredo	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0187	Camino a P. de Conventos.	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0189	Camino a "Las Pampas"	2,9	6	Tratamiento ordinario
UYCL0190	Camino a Picada de Hornos	7,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0191	Camino paso de las tropas a Boloche Blanco	2,8	6	Tratamiento ordinario
UYCL0194	Camino al Bamburral	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0195	Camino Orozco	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0196	Camino a Cuchilla del Cordobés	20	6	Tratamiento ordinario
UYCL0196	Del Avestruz	7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0197	Camino Odera	7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0198	Camino Rincón de los Olivera	12	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0200	Camino a P. de las Bochas	3,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0207	Camino	5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0208	Camino Rincón de los Olivera	9,5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0209	AVA al Norte	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0211	Camino de "La Mina" tramo 1	1,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0212	Camino Paso de los Carros- Juanito Fratti	8	6	Tratamiento ordinario
UYCL0215	Camino de la Escuela N°28	1,56	6	Tratamiento ordinario
UYCL0219	Camino Chacra Lito Gómez	2,19	6	Perfilado
UYCL0224	Camino de los Apolinario	11	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0226	Camino a local Tacuarí	9,3	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0242	Camino a Micaela. Camino a Amarillo. Camino a Arroyo Malo. Camino a Empalme de Cuchilla de Cambota	44,5	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0245	Pedrera al Norte	5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0246	Camino Paso de Armada	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0247	camino Bañado San Diego	5,7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0250	Camino de Vieira. Camino a Paso Taborda	32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0254	Rincón de la urbana	9	6	Tratamiento ordinario
UYCL0258	Camino del 37 km	3,7	6	Tratamiento ordinario
UYCL0260	Camino a Paso de los Gómez	18	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0261	Camino cañada de los burros	14	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0262	Camino del 32 km	2,8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0263	Camino a Campamento	17	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0264	Camino Laboratorio Blukin	3,32	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0268	Camino Virgen Nano	3,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0274	Camino Posta Del Chuy	4	6	Mantenimiento extraordinario
UYCL0276	Camino Las Cañas - Sarandí del Yaguarón - Sierra de ríos	60,2	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0277	Camino Montesito	16	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0278	Camino Costas del Chuy	2	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0279	Camino Rincón de Moreira	1,3	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0282	Camino a Potrero del Estado	10,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0283	Camino Rincón de los Coroneles	4,97	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0290	Renacer	7,1	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0291	Camino a Amarillo - Cuchilla Del Paraíso	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0293	Camino La Matrera - Berachi	7	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0294	Camino a C. de Peralta	23,5	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0299	Camino Libertad	6	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0301	Camino Los Molinos - Sierra de Ríos	17	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0302	Camino del Conejo Costa	1,91	6	Perfilado
UYCL0304	Camino Cañada Ramírez	7	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0305	Camino a Cuchilla del Paraíso	20	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0307	Camino cortada de las Cañas al camino del 32	6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0312	a Las Cañas	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0314	Camino a Puntas de Conv.	4,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0316	Camino Cañana Simanca	4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0326	Camino a Boliche Blanco	3,3	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0327	Camino Drazneros	2	6	Perfilado
UYCL0328	Camino a Pueblo Nando	12	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0329	Camino Sarandí de Yaguarón	7,28	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0331	Camino a P. de Cambota	22,8	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0332	Camino Colonia Maria Teresa - Conventos	14	6	Tratamiento ordinario
UYCL0333	Camino a Piedras Blancas	24	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0334	Camino a Berachí	26,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0336	Camino Ruta N°7	33,3	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0337	Camino a Santa Sofía. Camino a Local Garao	35,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0340	Camino Rincón de Paiba	5,6	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0342	a Rincón de la Gloria	10	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0344	Camino a Mangrullo. C. a Estancia La Matrera	23	6	Tratamiento extraordinario
UYCL0351	Camino a Estación Vargas	5	6	Tratamiento ordinario
UYCL0361	Camino a Puerto Amaro	21	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0364	Camino a Arriera	25,4	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0365	Camino Paso del Jhony	15,5	6	Tratamiento Ordinario

UYCL0366	Camino a San Diego	22	6	Tratamiento Ordinario
UYCL0368	Camino de "La Mina" tramo 2	2,2	6	Tratamiento ordinario
UYCL0370	Medio Luto	5,6	6	Tratamiento ordinario
UYCL0372	Camino de "La Mina" tramo 3	1	6	Tratamiento ordinario
UYCL0386	Lechiguana - Internacional	6,4	6	Tratamiento ordinario
UYCL0415	Camino Juan Carlos Sosa	4,5	6	Tratamiento ordinario
<b>Total</b>		<b>1982,76</b>		

Intendencia de Lavalleja

<b>DEPARTAMENTO</b>	LAVALLEJA	<b>RESPONSABLE</b>	Ing. Richard Estévez
<b>AÑO</b>	2024		

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYLAMA04	Límite departamental con Maldonado	8,5	6 metros	mantenimiento
UYLAMA06	Límite departamental con Maldonado	6	6 metros	mantenimiento
UYLAMA08	Límite departamental con Maldonado	6,5	6 metros	mantenimiento
UYFDLA02	Limite departamental con Florida	6	6 metros	mantenimiento
UYFDLA03	Limite departamental con Florida	17	6 metros	mantenimiento
UYFDLA07	Limite departamental con Florida	3,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0002	Termina en A° Sauce	2	6 metros	mantenimiento
UYLA0003	Ombúes	10	6 metros	mantenimiento
UYLA0006	Cerro de las Caperuzas ch.	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0007	Termina en ex.esc.71	7	6 metros	mantenimiento
UYLA0008	une tramo 43 y tramo 55	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0009	Ruta 108	110	6 metros	mantenimiento
UYLA0010	Cerro de las Caperuzas gr.	10	6 metros	mantenimiento

UYLA0011	Ruta 40	60	6 metros	mantenimiento
UYLA0012	Por P° la Cruz	8,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0013	Estación Androni	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0014	Caballo Muerto	3,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0016	une tramo 12 y tramo 55	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0017	Paso Arbelo	4	6 metros	mantenimiento
UYLA0018	Ruta 81	45	6 metros	mantenimiento
UYLA0020	Cerro Gordillo	23	6 metros	mantenimiento
UYLA0023	Gaetán	7,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0024	Por A° los Chanchos	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0025	Estación Solís	7	6 metros	mantenimiento
UYLA0027	Villa del Rosario	2,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0030	Cuchilla Silvera	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0035	Estación Solís	3	6 metros	mantenimiento
UYLA0041	Camino las Porteras	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0042	Paso Espiga	20	6 metros	mantenimiento
UYLA0043	Pasa por cañada de la Pedrera	2,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0044	Camino detrás de ANCAP	16,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0045	Estación Solís	1	6 metros	mantenimiento
UYLA0048	Por A° Sarandí	1	6 metros	mantenimiento
UYLA0049	Cuchilla Silvera	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0050	Estancia la Lata	8,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0051	El Gallinero	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0052	Cortada taller Ferreira	6,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0053	Por A° Verdún	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0054	Cerro la Plata (por esc.18)	3,5	6 metros	mantenimiento



UYLA0055	Pasa por A° Aguas Blancas	13	6 metros	mantenimiento
UYLA0056	Por cantera Sucena	9	6 metros	mantenimiento
UYLA0057	Estación Ortiz	12	6 metros	mantenimiento
UYLA0058	Camino Ferber	30,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0059	Aguas Blancas	12	6 metros	mantenimiento
UYLA0061	de ruta 12 a tramo 116	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0062	Por cárcel Campanero	2,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0063	Paso Arbelo	1,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0064	Por A° Solis grande	10	6 metros	mantenimiento
UYLA0066	Cno. Paso las Piedras	27	6 metros	mantenimiento
UYLA0067	Salus	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0070	Cerro Pelado/Barriga Negra /los Tapes	78	6 metros	mantenimiento
UYLA0071	Pasa por escuela 26	12	6 metros	mantenimiento
UYLA0072	Villa Serrana	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0073	Santa Lucía camino al Soldado	27	6 metros	mantenimiento
UYLA0074	cruza de tramo 116 a 73	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0075	Cno. Paso la Azotea	50	6 metros	mantenimiento
UYLA0076	de ruta 12 a tramo 7	3	6 metros	mantenimiento
UYLA0077	Valle del hilo de la vida	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0078	Calera Bulldog	12	6 metros	mantenimiento
UYLA0080	Cno. del Agua	3	6 metros	mantenimiento
UYLA0081	pasa por detrás de la cárcel Campanero	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0082	Vejigas	7	6 metros	mantenimiento
UYLA0083	de tramo 170 a A° Godoy	7,5	6 metros	mantenimiento

UYLA0084	Vejigas	0,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0085	Camino a Cerro Pelado	56	6 metros	mantenimiento
UYLA0086	de tramo 73 pasa por escuela 19	3,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0087	cortada del Campanero a ruta 8	1	6 metros	mantenimiento
UYLA0088	Villa Serrana	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0089	Ladrillos	20	6 metros	mantenimiento
UYLA0090	une tramo 75 y 70	7	6 metros	mantenimiento
UYLA0091	Polanco norte	2,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0092	Sauce de Aiguá	10,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0093	Arroyo del medio	15	6 metros	mantenimiento
UYLA0094	Barrancas	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0095	Cno. al Barracón	18,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0096	Pasa por escuela 68	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0097	Bajo Hondo	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0098	Pasa por escuela 68	12	6 metros	mantenimiento
UYLA0099	Camino al Penitente	7	6 metros	mantenimiento
UYLA0100	Vejigas	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0101	Camino al Penitente	2	6 metros	mantenimiento
UYLA0102	por A° el Soldado	2,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0103	Marcos de los Reyes	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0104	Barrancas y Vajigas	17	6 metros	mantenimiento
UYLA0105	Marcos de los Reyes	10,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0106	pasa por escuela 83	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0107	Villa Serrana	3,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0108	Gaetán	17,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0109	Por P° del Jabonero	11	6 metros	mantenimiento

UYLA0112	Pasa por Escuela N°73	11	6 metros	mantenimiento
UYLA0114	Barra de los Chanchos	15,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0115	Paso Mesa	9,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0116	Cno. a Higuritas	43,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0117	Paso de los Troncos	9,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0118	Cerro Pelado	11,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0119	Cno. los Tapes	7	6 metros	mantenimiento
UYLA0120	Por P°Melgar	11,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0121	Por A° los Molles	21	6 metros	mantenimiento
UYLA0122	Mariscalá	38,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0123	Camino a la O.S.E	9	6 metros	mantenimiento
UYLA0124	Camino Simón	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0125	Paso del Peludo	4	6 metros	mantenimiento
UYLA0126	Pasa por cañada Quemada y termina en A° Casupá	24	6 metros	mantenimiento
UYLA0127	Tapes chicos	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0128	Camino a Paso de la arena	7,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0129	Pirarajá	20	6 metros	mantenimiento
UYLA0130	Cerros Blancos	33	6 metros	mantenimiento
UYLA0131	Mariscalá	1,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0132	Por cañada de la Cruz	12,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0134	Paso por A° del medio	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0136	Polanco Norte	10	6 metros	mantenimiento
UYLA0137	Camino a Etiopía	15,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0138	Paso de los Novillos	17	6 metros	mantenimiento
UYLA0139	Camino Paso del Bote	15	6 metros	mantenimiento

UYLA0140	de Ruta N°108 a tramo 71	4	6 metros	mantenimiento
UYLA0141	Paso por A° del medio	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0142	Paso Mesa	26	6 metros	mantenimiento
UYLA0143	Marmarajá	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0144	Polanco Sur	14,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0145	Por lo de Vergara	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0146	Cno. Picada de los Avestruces	43	6 metros	mantenimiento
UYLA0147	Polanco Norte	6,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0148	Pasa por escuela 26	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0149	Villa del Rosario	3	6 metros	mantenimiento
UYLA0150	Polanco Norte	6,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0151	Cruza la vía (cerro Higueritas)	4	6 metros	mantenimiento
UYLA0152	Por cañada Granda	13	6 metros	mantenimiento
UYLA0153	Cortada Paso Mesa	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0154	Por cuchilla de los Correa	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0155	Por cuchilla de los Correa	7,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0156	Camino a Paso del Rey	39	6 metros	mantenimiento
UYLA0160	Aramendia	22	6 metros	mantenimiento
UYLA0164	Camino represa Ferres	17	6 metros	mantenimiento
UYLA0166	San pedro de Cebollatí	13	6 metros	mantenimiento
UYLA0170	de Ruta N°108 a límite con Florida	22	6 metros	mantenimiento
UYLA0172	Camino a María Albina	21	6 metros	mantenimiento
UYLA0174	Por A° Sarandí	7,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0176	Cuchilla Palomeque	13	6 metros	mantenimiento
UYLA0178	Ruta N°14	62	6 metros	mantenimiento

UYLA0180	a arroyo los Molles	6,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0182	Cruza la ruta 8	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0184	José Pedro Varela	9	6 metros	mantenimiento
UYLA0186	Camino a Dos Islas	13	6 metros	mantenimiento
UYLA0188	Cda. Las Achiras	20	6 metros	mantenimiento
UYLA0190	Cementerio de Varela	5	6 metros	mantenimiento
UYLA0192	Cerro Nico Pérez	14,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0194	Varela	1,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0196	Camino de los Palos Altos	38,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0198	Pasa por cañada del Ombú	22	6 metros	mantenimiento
UYLA0200	camino a 2 islas	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0204	Cerro Pelado	2	6 metros	mantenimiento
UYLA0206	Cerro Pelado	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0208	une tramo 85 y 66 por A° Juan José	4	6 metros	mantenimiento
UYLA0210	Por A° Santa Ana	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0212	Marmarajá	4,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0214	Marmarajá	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0216	Pasa por A°la Lorenzita	8	6 metros	mantenimiento
UYLA0218	por A° los Molles	9	6 metros	mantenimiento
UYLA0220	Estancia La Zalamera	5,5	6 metros	mantenimiento
UYLA0222	Camino a Casupá	6	6 metros	mantenimiento
UYLA0332	Camino del 214 Ruta N°8 el este	8,5	6 metros	mantenimiento
<b>Total</b>		2027,5		

Intendencia de Tacuarembó

<b>DEPARTAMENTO</b>	Tacuarembó
<b>AÑO</b>	2024

<b>RESPONSABLE</b>	Yamandú Rodríguez
--------------------	-------------------

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYTA0412	100+1016	16 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0398	102	8,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0121	103	13 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0394	104	15,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0396	105+107	24,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0396	105+107	13,5 km	6 mts	Mantenimiento Extraordinario
UYTA0396	105+107	13,5 km	6 mts	Tratamiento doble c/sellado
UYTA0277	106	25,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0390	108	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0113	112+113	13,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0097	114	27,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYSATA05	115	23,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYSATA03	116	9,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0384	117	6,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0041	118	17,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0077	119	12,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0203	120+122	22,35 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0382	123	16,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0306	124	4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0322	127	3,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0342	128	6,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0157	131	2,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0346	132	0,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0175	133	1,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0141	135	3,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0137	136	4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0125	137	2,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0093	138	3,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0294	139+1028	6,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0165	141+142	8,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0272	143	10,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0258	146	9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0153	149	26,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0129	151	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0073	153	11 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0101	154	15,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0057	157	26 km	6 mts	Mantenimiento Extraordinario
UYTA0057	157	26 km	6 mts	Tratamiento doble c/sellado
UYTA0134	158	13,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0058	159	14,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0108	160	27 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0038	161	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0016	162	12,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0392	163+1011	4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYPATA01	164	22 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0257	166	9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0183	167	13 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0104	168	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0235	171	5,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0087	172	0,95 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0362	173	1,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0280	175	2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0260	203	10,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0232	204	19,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0247	205	13,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0271	206	21,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0198	207	11 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0196	208	26,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0184	209	9,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0168	210	27,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0126	214	4,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0287	215	10,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0283	216	10,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0267	217	13 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0138	218	17,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0127	219	15 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0112	222	8,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0255	226	13,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0049	228	17,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario



UYTA0181	229	8,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0167	230	3,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0189	231	20 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0098	232	3,63 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0126	233	19 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0053	237	6,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0084	238	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0074	239	3,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0056	240	9,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0072	241	2,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0060	243	9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0070	245	10 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0275	246	8,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0046	247	18,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0051	248	9,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0167	249	9,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0189	251	12,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0135	252	9,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0050	253	18,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0265	255	2,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0197	256	7,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0036	257	2,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0052	258	12 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0043	259	20,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0027	260	7,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0038	261	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0012	262	7,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0039	263	7,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0088	270	10,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0297	302	9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0256	303	10,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0282	305	2,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0274	306	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0319	307	10 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0289	308	14,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0222	309	19 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0315	311+312	15,5	6 mts	Mantenimiento Extraordinario
UYTA0323	313	7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0236	314	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0333	315	2,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0186	316	4,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0329	317	7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0228	318	7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0200	320	4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0299	322+329	12,2 +17,8km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0206	323	6,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0214	324	3,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0301	325	6,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0317	326	7,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0202	328	12,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0162	330	15 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0327	331	15,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0142	332	10 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0325	333	13,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0140	334	18,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0158	336	9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0164	338	9,16 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0174	339+340	7,1	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0156	341+372	8,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0146	342+337	7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0150	343	2,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0387	344	9,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0363	347	13,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0118	348	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0068	349	32 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0331	350	18 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0122	351	15,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0395	352	9,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0411	353	21,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0419	354	6,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0096	355	4,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0090	357	9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0080	358	3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0242	360	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0409	362	5,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0166	365	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0355	367	23,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0276	368	6,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0417	370	4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0334	373	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0332	402+4031	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0303	404	22,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0300	405	6,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0345	406	9,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0347	409	4,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0270	411	7,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0359	412	5,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0188	414	13,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0375	415	4,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0373	416	20,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0220	417	7,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0401	422	22,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0431		5,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0399	423	21,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0415	424	8,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0413	425	10 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0405	428	14,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0403	429	7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0192	430	6,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0152	433	14,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0190	435	8,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0433	436	8,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0439	438	6,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0278	439	7,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0357	440	4,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0170	441	5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0176	444	11,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0216	445	8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0445	446	4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0321	871	16 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0366	1001	11,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0061	1013	21,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0412	1016	12,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0089	1017	7,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0368		7,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0370		4,5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0428		5 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0031	1041	11,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0006	1047	13,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0008	1051	5,6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0006	1056	3,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0291	2035	4,3 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0295	2036	1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0311	2037	18,2 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0304	3002	3,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0116	3034	5,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0343	4006	13,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA 0115	126-a	6 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0320	126-b	0,75 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario

UYTA0169	133-b	1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0162	133-c	1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0151	134-a	2,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0149	134-b	1,4 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0324	134-c	2,9 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0145	134-d	1,7 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0338	134-e	3,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0364	136-b	1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0105	138-b	1,8 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0109	138-c	1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
UYTA0159	171-a	3,1 km	4 mts	Mantenimiento Ordinario
<b>Total</b>		<b>2.126,14</b>		

### 3.2 Tramos de caminos para aprobación

<b>DEPARTAMENTO</b>	Canelones
<b>AÑO</b>	2023

<b>RESPONSABLE</b>	Jorge Marrero
--------------------	---------------

Código de camino	Nombre del camino	Largo a intervenir (km)	Ancho promedio (m)	Tipo de intervención
UYCA0266	Peluffo	2,8	5	MO
UYCA0365	Gomensoro	1,5	5	MO
UYCA0573	Solís Grande	3,4	5	MO
UYCA0717	---	2,5	5	MO
UYCA1591	Couste	2,9	5	MO
UYCA1672	---	1,0	5	MO
UYCA1932	---	1,0	5	MO
<b>Total</b>		<b>15,1</b>		

### 3.3 Pagos

Departamento	Ejecución acumulada Diciembre	Pagos Marzo	Pagos Abril	Pagos Mayo	Pagos Junio	Pagos Julio	Pagos Agosto	Pagos Setiembre	Pagos Octubre	Pagos Noviembre	Pagos previstos Diciembre	Saldo
Artigas	32.523.985	-	-	8.724.440	3.558.945	2.995.982	4.357.258	4.197.057	2.451.700	3.485.342	2.753.261	-
Canelones	59.093.970	10.750.599	962.572	836.660	78.831	-	-	-	35.682.639	6.509.717	4.272.952	-
Cerro Largo	39.035.787	-	-	8.195.511	10.006.225	10.113.189	-	7.730.610	-	-	2.990.252	-
Colonia	32.458.394	-	-	16.818.950	8.027.300	5.125.739	-	-	2.486.405	-	-	-
Durazno	31.359.815	-	-	6.294.565	-	8.577.902	3.283.765	387.457	11.577.726	1.238.400	-	-
Flores	16.023.823	-	4.332.915	10.475.791	1.215.117	-	-	-	-	-	-	-
Florida	28.048.479	-	-	18.747.515	3.091.265	946.114	-	1.431.885	-	3.831.700	-	-
Lavalleja	32.512.625	3.552.341	-	10.261.353	4.197.943	7.882.926	4.127.503	-	2.490.559	-	-	-
Maldonado	11.017.984	-	-	-	-	-	-	7.180.259	3.837.725	-	-	-
Montevideo	9.569.367	397.362	983.717	2.733.154	2.918.883	541.536	458.112	771.407	-	-	765.196	-
Paysandú	36.457.672	-	-	23.739.341	2.038.722	7.818.853	-	-	2.860.756	-	-	-
Río Negro	24.078.086	-	-	-	-	-	22.233.636	-	1.844.450	-	-	-
Rivera	26.961.261	15.239.796	5.751.777	3.897.608	-	-	-	-	2.063.378	-	8.702	-
Rocha	27.189.201	-	10.051.210	8.912.865	2.114.225	4.028.131	-	-	-	2.082.770	-	-
Salto	34.987.104	-	932.645	-	3.171.799	2.355.325	8.176.685	6.357.070	3.664.385	4.634.079	5.695.116	-
San José	26.505.447	-	-	-	4.539.767	3.420.380	7.661.012	2.609.338	4.439.874	3.147.752	687.324	-
Soriano	22.927.389	-	-	-	6.290.910	1.480.666	4.472.081	4.211.860	756.293	-	5.715.579	-
Tacuarembó	42.930.525	8.847.410	8.403.269	6.648.590	8.035.886	7.706.770	-	-	3.288.600	-	-	-
Treinta y Tres	13.864.653	-	-	-	4.120.173	1.162.967	1.293.543	2.655.661	-	3.048.065	1.584.244	-
<b>Total</b>	<b>547.545.567</b>	<b>38.787.508</b>	<b>31.418.105</b>	<b>126.286.343</b>	<b>63.405.991</b>	<b>64.156.480</b>	<b>56.063.595</b>	<b>37.532.604</b>	<b>77.444.490</b>	<b>27.977.825</b>	<b>24.472.626</b>	<b>0</b>